

鹤壁市教育体育局直属学校地面恢复
建设及建筑构筑物安全维修改造项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

鹤壁市教育体育局
(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2026年 8月17 日

封-1

鹤壁市教育体育局直属学校地面恢复建设及建筑构筑物安全维修改造项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026年8月17日

复 核 时 间：2026年8月17日

总 说 明

项目名称：鹤壁市教育体育局直属学校地面恢复建设及建筑构筑物安全维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 建设单位提供施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
3. 建筑装饰工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
4. 安装工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 市政工程采用2016 年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
6. 绿化工程采用《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E. 园林绿化工程”；
7. 与建设工程相关的标准规范；

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技[2026]23号关于发布2026年1~6月人工费、机械人工费、管理费指数的通知；
3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2026年二季度信息价（裸价）及周边地市工程造价信息；
4. 安全生产、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费足额计取；
5. 夜间施工费，冬雨季施工费、二次搬运费暂不计取，结算时按合同约定执行。
6. 本工程执行增值税（一般计税法）、税率9%。

三、其他说明

1. 本项目做法暂定、工程量暂估，最终结算以现场实际情况及签证记录等资料为准。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全维修改造项目
 标段：鹤壁市兰苑中学
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		教学楼						
1	011201001001	墙、柱饰面拆除	1. 基层类型、部位:教学楼顶部女儿墙内侧防水以上、女儿墙顶部、造型板顶部墙等 2. 涂料、抹灰拆除 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	2775.62			
2	011201001002	墙、柱饰面拆除	1. 基层类型、部位:女儿墙外侧墙面、外墙等 2. 涂料、抹灰拆除 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	527.19			
3	010103002001	垃圾外运	1. 运输方式自行考虑,运距包干 2. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m3	57.79			
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 教学楼顶部女儿墙内侧防水以上、女儿墙顶部、造型板顶部 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	458.8			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1. 女儿墙外侧墙面 2. 聚合物抗裂砂浆5mm厚,压入耐碱涂塑玻纤网格布一层 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	285.77			
6	011201001005	墙面一般抹灰	1. 主体外墙 2. 聚合物抗裂砂浆5mm厚,压入耐碱涂塑玻纤网格布一层 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	300			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安
 全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011201001006	梁、柱面一般抹灰	1. 矩形柱(梁)面 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	2410.47			
8	011201001007	梁、柱面一般抹灰	1. 圆形柱(梁)面 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	195.07			
9	011403001001	抹灰面油漆	1. 教学楼顶部女儿墙内侧防水以上、女儿墙外侧墙面及顶部、造型板顶部 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	744.57			
10	011403001002	抹灰面油漆	1. 主体外墙 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	300			
11	011403001003	抹灰面油漆	1. 独立柱、单梁 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	2625.23			
12	010902001001	屋面卷材防水	1. 一层SBS改性沥青卷材(聚酯胎)4mm(-20° C) 2. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	870			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安
全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	011601001001	脚手架	1. 包含教学楼所需一切脚手架 2. 其他:详见施工说明等相关规范文件	项	1			
		分部小计						
		办公综合楼、实验楼、图书馆、风雨操场						
1	011201001008	墙、柱饰面拆除	1. 办公综合楼、实验楼、图书馆、风雨操场 2. 独立柱、单梁 3. 真石漆、抹灰拆除 4. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	585			
2	011201001009	墙、柱饰面拆除	1. 基层类型、部位:女儿墙外侧墙面、外墙等 2. 涂料、抹灰拆除 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	450			
3	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m3	13.95			
4	011201001010	墙面一般抹灰	1. 女儿墙外侧墙面、主体外墙 2. 聚合物抗裂砂浆5mm厚, 压入耐碱涂塑玻纤网格布一层 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	500			
5	011201001011	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧防水以上墙面、压顶 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	200			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安
 全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201001012	梁、柱面一般抹灰	1. 顶部造型 2. 20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	450			
7	011403001004	抹灰面油漆	1. 女儿墙外侧墙面、主体外墙 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆, 600mm*600mm分隔缝 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	500			
8	011403001005	抹灰面油漆	1. 女儿墙内侧防水以上墙面、压顶 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	200			
9	011403001006	抹灰面油漆	1. 顶部造型 2. 清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆、真石漆、罩面漆 3. 其他:详见施工说明等相关规范文件	m2	450			
10	011601001002	脚手架	1. 包含办公综合楼、实验楼、图书馆、风雨操场所需一切脚手架 2. 其他:详见施工说明等相关规范文件	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全维
修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全
维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：鹤壁市兰苑中学教学建筑构筑物外墙、棚架安全
维修改造项目

标段：鹤壁市兰苑中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目 标段：鹤壁市第二中学 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		恢复地面						
1	010101002001	挖单独石方	1. 清理原场地建筑垃圾 2. 含挖渣, 装车	m3	360			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 5km	m3	360			
3	040203006001	沥青混凝土	沥青混凝土路面 1. 3cm细粒式+4cm中粒式沥青混凝土 2. 18cm厚水泥稳定碎石 3. 18cm厚石灰稳定土 4. 路床整形	m2	987.73			
4	040203003001	透层	1. 材料品种: PC-2 乳化沥青透层油 (1.4L/m²)	m2	987.73			
5	040203005001	封层	1. 材料品种: 0.8cm厚ES-3乳化沥青稀浆封层	m2	987.73			
6	040203004001	粘层	1. 材料品种: PC-3 乳化沥青粘层油 (0.5L/m²)	m2	1305.08			
7	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: AC-13C细粒式沥青 2. 厚度: 5cm	m2	317.35			
8	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: 1000*300*120mm花岗岩路缘石 2. 粘接层: 材料品种、厚度: 30厚水泥砂浆 3. 基层: 12cmC15混凝土基层, 含侧背	m	63.9			
9	040205007001	标线	1. 材料品种: 热熔标线 2. 线型: 150mm	m2	315			
		分部小计						
		外网给水污水						
		给水官网						
1	040402018001	施工缝	1. 类别: 切缝 2. 深度: 10cm	m	44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目 标段：鹤壁市第二中学 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	041001001001	拆除路面	1. 材质:破除混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	13.2			
3	040203007001	水泥混凝土	恢复混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	13.2			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	23.1			
5	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	23.1			
6	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:Pe-De25 4. 连接形式:热熔	m	55			
7	040504001001	砌筑井	砖砌圆形立式闸阀井内径1.2米深度1.45米 1. 重型球墨铸铁 D700 防盗井盖 2. 详见图集05S502, 页16	座	1			
		污水管网						
1	040402018002	施工缝	1. 类别:切缝 2. 深度:10cm	m	16.5			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:破除混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	14.8			
3	040203007002	水泥混凝土	恢复混凝土路面 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	14.8			
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	24.96			
5	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	24.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目

标段：鹤壁市第二中学

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De200 HDPE双壁波纹管(SN8) 4. 连接形式:密封橡胶圈承插连接	m	52			
7	040504001002	砌筑井	直径700污水检查井深度1-1.2米 1. 重型球墨铸铁 D700 防盗井盖、座，井盖承载能力等级为C250 2. 详见图集 06MS201-3P18	座	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 挖掘机、压路机、沥青摊铺机	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鹤壁市第二中学地面恢复改造项目

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		值班室、接待室						
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	34.1			
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面放坡	m3	35.32			
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 压实系数 ≥ 0.95	m3	25.08			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km包干	m3	10.24			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	7.32			
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆 3. 高度:3.6米以内	m3	21.48			
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 (泵送混凝土)	m3	2.54			
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.66			
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.05			
10	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.12			
11	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (泵送混凝土)	m3	3.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	10.96			
13	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	27.88			
14	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	27.88			
15	010505013001	过梁模板	1. 现浇过梁模板	m2	2.38			
16	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 平板模板H≤3.6m	m2	37.71			
17	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.026			
18	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.278			
19	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.42			
20	010506002004	现浇构件钢筋【箍筋】	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.138			
21	010807001001	金属(断桥)窗	1. 框、扇材质:80系列隔热断桥铝合金推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6mmLow-E高透光+12mm空气+6mm透明	m2	8.1			
22	010802003001	防盗门	1. 名称:钢制防盗门 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2400	m2	4.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	011001001001	保温隔热屋面	不上人平屋面（屋顶） 12YJ1屋105 1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、隔离层：10厚1:4石灰砂浆 3、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料，3+3厚SBS改性沥青防水卷材一道 4、30厚C20细石混凝土找平层 5、B1级挤塑聚苯板保温层（密度为25-32kg/m ² ）（单列） 6、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡 8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	26.62			
24	011001001002	保温隔热屋面	屋面保温 1. 50mm厚B1级挤塑聚苯板	m2	26.62			
25	011201001013	墙、柱面一般抹灰	外墙基层参12YJ1 外墙13B 1. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平	m2	141.46			
26	011001003001	保温隔热墙面	1. 外墙外保温：50厚挤塑板板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶粘剂粘贴； 2. 抹第一道抹面胶浆3~6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 3. 锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布层 4. 抹第二道抹面胶浆3~6厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5. 薄抹第三道抹面胶浆	m2	126.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	011403001007	抹灰面油漆	真石漆外墙 1、刮柔性耐水腻子 2、喷涂底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料两遍	m2	130.8			
28	011201001014	墙、柱面一般抹灰	12YJ1内墙3C 1.2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2.7mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	84.6			
29	011102003001	块料楼地面	地面1 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	27.08			
30	011105003001	块料踢脚线	12YJ1 踢3C 1.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 2.5-7厚面砖，水泥浆擦缝	m2	2.78			
31	011404001001	墙面喷刷涂料	无机涂料内墙 1.清理抹灰基层 2.刮腻子两遍，分遍抹平 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子，磨平 5.涂饰面层涂料二遍	m2	88.72			
32	011301001001	天棚抹灰	抹灰天棚 1.现浇钢筋混凝土顶板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	26.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	011404002001	天棚喷刷涂料	无机涂料天棚 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子两遍，分遍抹平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子，磨平 5. 涂饰面层涂料二遍	m2	26.62			
34	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:UPVC直径100雨水管 2. 含雨水口、雨水斗 3. 具体详见设计图纸	m	6.6			
35	011501004001	桌子	1. 室内桌子 2. 尺寸:长1200mm*600mm*800mm	个	4			
36	011501004002	椅子	1. 室内椅子	个	10			
37	011501004003	文件柜	1. 文件柜 2. 尺寸: 1800*850*390mm(样式甲方指定)	个	4			
		分部小计						
		大门						
1	040402018003	施工缝	1. 类别:切缝 2. 深度:10cm	m	16.5			
2	041001001003	拆除路面	1. 材质:破除混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	14.8			
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面放坡	m3	8.86			
4	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 压实系数 ≥ 0.95	m3	4.43			
5	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km包干	m3	4.43			
6	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km包干	m3	2.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程 标段：鹤壁市第二中学 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10.0混合砂浆 3. 高度:3.6米以内	m3	10.88			
8	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 (泵送混凝土)	m3	4.43			
9	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.73			
10	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (泵送混凝土)	m3	1.13			
11	010506002005	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.152			
12	010506002006	现浇构件钢筋【箍筋】	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.017			
13	011203001001	石材墙、柱面	枣红色面砖外墙 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网 4、配套专用胶粘剂粘结 5、5厚外墙面砖,填缝剂填缝	m2	44.26			
14	010805003001	电动伸缩门	1. 铝合金电动伸缩门 2. 包含轨道、调试	m	16			
15	010805003002	电动伸缩门	1. 伸缩门电动装置	套	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 新建值班室、接待室、大门建筑工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门建筑工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程 标段：鹤壁市第二中学 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气工程						
		强电						
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:400*500*160 4. 安装方式:距地1.5米	台	1			
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL2 3. 规格:400*500*160 4. 安装方式:距地1.5米	台	1			
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV- (3*16) 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	100			
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1KV- (3*10) 3. 敷设方式、部位:埋地敷设	m	22			
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm2以下	个	2			
6	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm2	m	90			
7	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4mm2	m	150			
8	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	117			
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地	m	16			
10	030412001003	配管	1. 名称:预留七孔梅花管 2. 材质:pe 3. 规格:直径110 4. 配置形式:埋地	m	95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程 标段：鹤壁市第二中学 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	32			
12	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC16 3. 配置形式:暗配	m	28			
13	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽 恢复 2. 规格:70mm*70mm	m	13			
14	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V. 10A 3. 安装方式:底距地1.3米嵌墙暗装	个	2			
15	030413003001	荧光灯	1. 名称:吸顶型单管荧光灯 2. 规格:1*28W	套	4			
16	030413014001	插座	1. 名称:带保护接点的五孔暗装插座 2. 规格:250V 10A	个	8			
17	030413014002	插座	1. 名称:安全性空调插座 2. 规格:250V 16A	个	2			
18	030412006001	接线盒	1. 名称:塑料接线盒 2. 安装形式:暗装	个	16			
19	030412006002	接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 安装形式:暗装	个	2			
20	030701003001	空调器	1. 名称:空调器 2. 规格:1.5P 3. 安装形式:挂装	台	2			
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	54.9			
22	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	54.9			
23	040205001001	人(手)孔井	1. 小号手孔井 2. 尺寸:700*700*1000mm	座	6			
24	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1			
		弱电						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程 标段：鹤壁市第二中学 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030502003001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5E-4 UTP	m	131			
2	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVS-(2*0.5)	m	131			
3	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:埋地	m	73			
4	030413014003	插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:距地0.3m	个	2			
5	030413014004	插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:距地0.3m	个	2			
		监控设备						
1	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 2米机柜	台	1			
2	030501015001	交换机	1. 24口核心交换机	台	1			
3	030501004001	存储设备	1. 硬盘8T	台	1			
4	080507003001	监控计算机	1. 名称:55寸监视器 2. 类型:壁挂或悬挂	套	3			
5	030501004002	存储设备	1. 硬盘录像机	台	3			
6	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 操作台(2连操作台)	台	1			
7	030502007001	跳线、跳纤	1. 高清显示线10m	条	3			
		防雷接地						
1	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:铜管 3. 规格:直径20 L=2.5m	根	3			
2	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:镀锌扁钢40*4 3. 安装部位:室外	m	33.2			
3	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:扁铜25*4mm 3. 安装部位:室外	m	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程 标段：鹤壁市第二中学 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	030410007001	总等电位箱	1. 名称:总等电位箱 2. 尺寸:300*200*160mm	台	2			
5	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	系统	1			
		分部小计						
		给排水						
1	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒	m	10			
2	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯管De75 4. 连接形式:粘接	m	10			
3	031003003001	洗脸盆	1. 名称: 洗脸盆 2. 含水龙头及其他配件	组	1			
4	031003008001	其他成品卫生器具	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:DN50	个	1			
5	030910001001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:3kg磷酸铵盐	具	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程 标段：鹤壁市第二中学 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：新建值班室、接待室、大门安装工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建围墙

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	96.52			
2	010102007002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	59.49			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:暂按5km	m3	37.03			
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	35.74			
5	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5	m3	49.33			
6	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:普通砖 2. 柱类型:实心砖柱 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5	m3	1.96			
7	011201001015	墙、柱面一般抹灰	外墙面抹灰 1. 基层墙体 2. 15厚1:2水泥砂浆找平	m2	494.76			
8	011201001016	柱、梁面一般抹灰	独立柱抹灰 1. 基层墙体 2. 20厚1:2水泥砂浆找平	m2	26.96			
9	011403001008	抹灰面油漆	外墙面 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍,面漆两遍	m2	494.76			
10	011403001009	抹灰面油漆	砖柱 1. 刮腻子遍数:满刮腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底漆一遍,面漆两遍	m2	26.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建围墙

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建围墙

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建围墙

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：新建围墙

标段：鹤壁市第二中学

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

